

**Travaux d'assainissement - commune de BURNAC (87)**

**Secteur de Roussingéas**

**Détail estimatif total**

N° Prix	Désignation	U.M	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES :</b>				
101	Installation de chantier	Forf.	1		
102	Signalisation de chantier	Forf.	1		
103	Préparation de chantier	Forf.	1		
<b>SOUS-TOTAL</b>					
	<b>TERRASSEMENTS :</b>				
210	Tranchées réalisées mécaniquement à toutes profondeurs	M <sup>3</sup>	170		
230	Tranchées réalisées en terrain rocheux				
231	Tranchées réalisées en terrain rocheux engins pneumatiques	M <sup>3</sup>	50		
250	Matériaux d'apport				
251	Lit de pose (tuf ou sable déclassé concassé non lavé)	T	150		
254	Béton pour enrobage et butées	M <sup>3</sup>	1		
<b>SOUS-TOTAL</b>					
	<b>CANALISATIONS :</b>				
280	Canalisations en P.V.C				
283	Canalisations en P.V.C série C.R. 8 D = 200 mm	ML	180		
285	Canalisations en Ecopal D = 315 mm	ML	226		
<b>SOUS-TOTAL</b>					
	<b>OUVRAGES ANNEXES</b>				
290	Regard de visite étanche				
291	Regard de visite étanche D = 1000 mm pour canalisation D = 200 mm	U	2		
<b>SOUS-TOTAL</b>					
	<b>TRAITEMENT :</b>				
602	Démolition des ouvrages existants	Forf.	1		
603	Dégraisseur	U	1		
604	Mise en place d'un déversoir d'orage	U	1		
606	Canal de dégrillage avec dégrilleur manuel	U	1		
607	Dessableur	U	1		
608	Ouvrage de chasse à clapet automatique	U	1		
609	Ouvrage de répartition	U	2		
610	Filtre premier étage	Forf.	1		
611	Ouvrage de chasse pendulaire automatique	U	1		
612	Filtre deuxième étage	Forf.	1		
613	Canal de mesure	U	1		
614	Exutoire	ML	80		
615	Fosse	ML	200		
616	Clôture	ML	250		
617	Portail	U	1		
618	Création d'un chemin d'accès	U	120		
619	Engazonnement	M <sup>2</sup>	1300		
630	Mise en place d'un branchement d'eau	U	1		
<b>SOUS-TOTAL</b>					
	<b>DIVERS :</b>				
700	Plan de récolement	U	1		
<b>SOUS-TOTAL</b>					

**Montant H.T**

**T.V.A à 20 %**

**Montant de l'estimation T.T.C**